



**Communauté de communes Vézère
Monédières Millesources**

15 Avenue du Général de Gaulle

19260 TREIGNAC

Construction d'une maison de santé à TREIGNAC

Architecte

Jean MOULY Architecte
2, Rue des Soeurs de Nevers
19000 TULLE
Tel : 05 44 41 02 29
Email : jean.mouly@architectes.org

BET Structures

SIGMA SARL
6, Rue Chanoine Antoine Broquin
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 88 37 28
Email : sigma.brive@wanadoo.fr

BET Fluides

Limousin-Auvergne-Ingénierie
14 quai Baluze
19000 TULLE
Tel : 05 55 26 00 91
Email : contact@lai19.fr

Economiste

BET DELOMENIE SARL
51 quai Aristide Briand
19000 TULLE
Tel : 05 55 26 34 96
Email : delomenietulle@wanadoo.fr

D . P . G . F .

**Lot N°02 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS -
COUVERTURE EXISTANTE**

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
02.1 CHARPENTE EN LAMELLE-COLLE				
02.1.1 <u>Arbalétriers</u>				
02.1.1.1 <u>Arbalétriers</u>				
02.1.1.1 1 Arbalétrier lamellé-collé	M3	5,120		
02.2 CHARPENTE TRADITIONNELLE				
02.2.1 <u>Non assemblée</u>				
02.2.1.1 <u>Pannes</u>				
02.2.1.1 1 Pannes bois massif	M3	2,500		
02.2.1.2 <u>Contreventements</u>				
02.2.1.2 1 Contreventement bois massif	M3	0,900		
02.3 BARDAGE EXTERIEUR BOIS				
02.3.1 <u>Bardage</u>				
02.3.1.1 <u>Sur murs maçonnés</u>				
02.3.1.1 1 Bardage claire-voie en mélèze sur murs BA	M2	6,00		
02.4 DEPOSE DE COUVERTURE AVEC AMIANTE				
02.4.1 <u>Couverture à base d'amiante-ciment</u>				
02.4.1.1 <u>Dépose</u>				
02.4.1.1 1 Plan de retrait	ENS	1,00		
02.4.1.1 2 Dépose couverture amiantée	ENS	1		
02.5 TRAVAUX SUR L'EXISTANT				
02.5.1 <u>Modification/Raccordement de couverture</u>				
02.5.1.1 <u>Modification de toiture</u>				
02.5.1.1 1 Modification de couverture avec amiante pour adaptation de toiture	ENS	1		
02.5.1.2 <u>Création d'ouvrages en toiture</u>				
02.5.1.2 1 Modification couverture avec amiante pour sortie toiture	ENS	1		
02.5.2 <u>Débord de toit</u>				
02.5.2.1 <u>Modification des débords de toit</u>				
02.5.2.1 1 Modification du débord de toit existant (avec amiante)	ML	8,00		
02.5.2.1 2 Modification du débord de toit existant	ML	2,50		
Total de la page :				

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
02.5.3 <u>Modifications EP existantes</u>				
02.5.3.1 <u>Dépose/Modifications</u>				
02.5.3.1 1 Modification de descente EP existante.	ML	8,00		
02.5.3.2 <u>Dépose et remplacement</u>				
02.5.3.2 1 Dépose et remplacement des descentes EP	ML	10,00		
02.6 DIVERS				
02.6.1 <u>Nettoyage/Démoussage</u>				
02.6.1.1 <u>Nettoyage et démoussage</u>				
02.6.1.1 1 Nettoyage et démoussage de toiture	ENS	1		
02.6.2 <u>Echafaudages/Protections/Nettoyage</u>				
02.6.2 1 L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1		
Total de la page :				

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 02.1 Page : 02.2			
Total Lot N°02 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS - COUVERTURE ...			