



**Communauté de communes Vézère
Monédières Millesources**

15 Avenue du Général de Gaulle

19260 TREIGNAC

Création d'une maison de santé à CHAMBERET

Architecte

Jean MOULY Architecte
2, Rue des Soeurs de Nevers
19000 TULLE
Tel : 05 44 41 02 29
Email : jean.mouly@architectes.org

BET Structures

SIGMA SARL
6, Rue Chanoine Antoine Broquin
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 88 37 28
Email : sigma.brive@wanadoo.fr

BET Fluides

Limousin-Auvergne-Ingénierie
14 quai Baluze
19000 TULLE
Tel : 05 55 26 00 91
Email : contact@lai19.fr

Economiste

BET DELOMENIE SARL
51 quai Aristide Briand
19000 TULLE
Tel : 05 55 26 34 96
Email : delomenietulle@wanadoo.fr

D . P . G . F .

**Lot N°06 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-
PLAFONDS - PEINTURE**

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
06.1 DOUBLAGES				
06.1.1 <u>Rails/Plaques de plâtre</u>				
06.1.1.1 <u>Sur murs existants</u>				
06.1.1.1.1 Doublage R48+BA13.	M2	43,00		
06.1.2 <u>Rails/Plaques de plâtre/Isolation</u>				
06.1.2.1 <u>Sur murs</u>				
06.1.2.1.1 Doublage R48+Membrane+BA13+isolant 120 mm	M2	8,30		
06.1.3 <u>Fourrures/Plaques de plâtre/Isolation</u>				
06.1.3.1 <u>Sur murs</u>				
06.1.3.1.1 Doublage F530 + BA13 + isolant 120 mm	M2	170,33		
06.1.4 <u>Carreau de plâtre</u>				
06.1.4.1 <u>Hydrofuge</u>				
06.1.4.1.1 Carreaux de plâtre de 50 mm - hydrofuge -	M2	17,66		
06.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION				
06.2.1 <u>Démolitions/Découpes</u>				
06.2.1.1 <u>Cloisons</u>				
06.2.1.1.1 Démolition de cloisons de distribution.	M2	30,00		
06.2.2 <u>Rails/Plaques de plâtre</u>				
06.2.2.1 <u>Cloison standard</u>				
06.2.2.1.1 Epaisseur 72/48.	M2	18,38		
06.2.3 <u>Rails/Plaques de plâtre/Isolation</u>				
06.2.3.1 <u>Cloison avec isolant</u>				
06.2.3.1.1 Epaisseur 98/48 plaques BA13 avec isolant.	M2	237,33		
06.2.3.1.2 Epaisseur 120/70 plaques BA13 avec isolant.	M2	13,52		
06.2.4 <u>Plaques de plâtre</u>				
06.2.4.1 <u>Plaques hydrofuges</u>				
06.2.4.1.1 Plus-value plaques de plâtre hydrofuge	M2	111,40		
06.2.4.2 <u>Contre les rayons X</u>				
06.2.4.2.1 Plaques de plâtre contre rayons X	M2	27,94		
06.3 HABILLAGE				
06.3.1 <u>Rails/Plaques de plâtre</u>				
06.3.1.1 <u>Banquette technique</u>				
06.3.1.1.1 Banquette technique R48+BA13 hydrofuge.	M2	5,00		
Total de la page :				

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
06.4 PLAFONDS				
06.4.1 <u>Fourrures/Plaques de plâtre</u>				
06.4.1.1 <u>Droit coupe-feu</u>				
06.4.1.1.1 Plafonds PRF F530+2 plaques de 13 mm - R60 -	M2	14,02		
06.4.1.2 <u>Droit contre rayons X</u>				
06.4.1.2.1 Plafonds droits Knauf F47+ Knauf KS13+RX13	M2	3,86		
06.5 DIVERS PLATRERIE				
06.5.1 <u>Raccords/Rebouchages/Reprises</u>				
06.5.1.1 <u>En parois</u>				
06.5.1.1.1 Calfeutrement au plâtre sur menuiseries	U	1		
06.5.1.2 <u>En doublage</u>				
06.5.1.2.1 L'ensemble.	ENS	1		
06.6 DEMOLITION - DEPOSE				
06.6.1 <u>Dépose</u>				
06.6.1.1 <u>Plafonds</u>				
06.6.1.1.1 Dépose de faux-plafonds.	M2	46,28		
06.6.2 <u>Modifications</u>				
06.6.2.1 <u>Plafonds</u>				
06.6.2.1.1 Reprise de faux-plafonds.	ENS	1,00		
06.7 FAUX-PLAFONDS EN FIBRES				
06.7.1 <u>En dalles</u>				
06.7.1.1 <u>Ossature apparente</u>				
06.7.1.1.1 Fibres 600 x 600 x 22 mm - bord A - Standard	M2	272,54		
06.7.1.1.2 Fibres 600 x 600 x 15 mm - bord A - Milieux humides	M2	6,73		
06.9 FINITIONS DES PLAFONDS				
06.9.1 <u>Sur plafonds neufs</u>				
06.9.1.1 <u>Peinture finition mate</u>				
06.9.1.1.1 TP, 1 couche de peinture mâte	M2	2,75		
06.9.1.1.2 TP, 2 couches de peinture mâte	M2	17,88		
Total de la page :				

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
06.10 FINITIONS DES MURS				
06.10.1 <u>Dépose d'anciens revêtements muraux</u>				
06.10.1.1 <u>Préparation des supports existants</u>				
06.10.1.1 1 Préparation des supports existants conservés	M2	229,18		
06.10.2 <u>Sur murs neufs</u>				
06.10.2.1 <u>Peinture mate</u>				
06.10.2.1 1 TP, 1 couche de peinture mâte	M2	16,93		
06.10.2.1 2 TP, 2 couches de peinture mâte	M2	59,61		
06.10.2.2 <u>Toile de verre</u>				
06.10.2.2 1 Toile de verre + 2 couches de peinture satinée	M2	755,67		
06.11 FINITION DES SOLS				
06.11.1 <u>Intérieurs</u>				
06.11.1.1 <u>Support neuf "béton"</u>				
06.11.1.1 1 Finition satinée - Béton -	M2	3,11		
06.12 FINITIONS DES OUVRAGES BOIS				
06.12.1 <u>Sur boiserie intérieure</u>				
06.12.1.1 <u>Neuves</u>				
06.12.1.1 1 TP, 2 couches de peinture	M2	122,66		
06.12.1.2 <u>Existante</u>				
06.12.1.2 1 TP, 2 couches de peinture	M2	46,67		
06.12.2 <u>Sur ouvrages bois intérieurs</u>				
06.12.2.1 <u>Neufs</u>				
06.12.2.1 1 TP, 2 couches de lasure + vernis	M2	3,96		
06.13 FINITION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE				
06.13.1 <u>Intérieurs</u>				
06.13.1.1 <u>Neufs et existants</u>				
06.13.1.1 1 Sur canalisations.	M2	50,00		
Total de la page :				

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
06.14 DIVERS				
06.14.1 <u>Nettoyage</u>				
06.14.1.1 <u>Général</u>				
06.14.1.1 1 L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1		
06.14.2 <u>Protection/Echafaudage/Nettoyage</u>				
06.14.2 1 L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1		
Total de la page :				

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 06.1 Page : 06.2 Page : 06.3 Page : 06.4			
Total Lot N°06 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS - ...			