



**Communauté de communes Vézère
Monédières Millesources**

15 Avenue du Général de Gaulle

19260 TREIGNAC

Construction d'une maison de santé à TREIGNAC

Architecte

Jean MOULY Architecte
2, Rue des Soeurs de Nevers
19000 TULLE
Tel : 05 44 41 02 29
Email : jean.mouly@architectes.org

BET Structures

SIGMA SARL
6, Rue Chanoine Antoine Broquin
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 88 37 28
Email : sigma.brive@wanadoo.fr

BET Fluides

Limousin-Auvergne-Ingénierie
14 quai Baluze
19000 TULLE
Tel : 05 55 26 00 91
Email : contact@lai19.fr

Economiste

BET DELOMENIE SARL
51 quai Aristide Briand
19000 TULLE
Tel : 05 55 26 34 96
Email : delomenietulle@wanadoo.fr

D . P . G . F .

**Lot N°07 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
COLLES**

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
07.1 PREPARATIONS DES SOLS				
07.1.1 <u>Ragréage</u>				
07.1.1.1 <u>Béton</u>				
07.1.1.1.1 Sols existants P3.	M2	204,63		
07.1.1.2 <u>Carrelage</u>				
07.1.1.2.1 Carrelages existants - P3.	M2	99,13		
07.1.2 <u>Dépose</u>				
07.1.2.1 <u>Plinthes</u>				
07.1.2.1.1 Dépose de plinthes existantes et reprise parois	ML	61,60		
07.1.3 <u>Reprise de sol</u>				
07.1.3.1 <u>Carrelage</u>				
07.1.3.1.1 Reprise en carrelage identique à l'existant.	ENS	1		
07.1.4 <u>Reprise de plinthes</u>				
07.1.4.1 <u>Carrelage identique à l'existant</u>				
07.1.4.1.1 Reprise de plinthes carrelage	ENS	1,00		
07.2 FINITION DES SOLS				
07.2.1 <u>Linoléum</u>				
07.2.1.1 <u>En lés</u>				
07.2.1.1.1 Lés Linoléum - U4.P3. ép 2,5 mm	M2	303,76		
Relevés en plinthes Linoléum - U4.P3 -	ML	289,95		
07.3 FINITION DES MURS				
07.3.1 <u>Faïence/Grés</u>				
07.3.1.1 <u>Préparation du support</u>				
07.3.1.1.1 Système de protection à l'eau sous carrelage	M2	68,71		
07.3.1.2 <u>Faïence - Pose collée -</u>				
07.3.1.2.1 Faïence 15 x 15 ou 20 x 20.	M2	68,71		
07.4 DIVERS				
07.4.1 <u>Barre de seuil</u>				
07.4.1.1 <u>Barre de seuil</u>				
07.4.1.1.1 Seuil aluminium.	ML	6,00		
Total de la page :				

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
07.4.2	<u>Profil de dilatation</u>				
07.4.2.1	<u>Aluminium</u>				
07.4.2.1 1	Profils de dilatation en sol.	ML	2,60		
07.4.3	<u>Protection/Nettoyage</u>				
07.4.3 1	L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1		
Total de la page :					

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES**Récapitulatif**

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 07.1 Page : 07.2			
Total Lot N°07 REVETEMENTS DE SOLS ET MURS COLLES			