

MAITRE D'OUVRAGE

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
VEZERE-MONEDIERES
15, Avenue du Général de Gaulle - 19260 TREIGNAC**

OPERATION

**CREATION D'UNE MAISON DE SANTE
A TREIGNAC**

PROJET

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

LOT 08 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Architecte :

Jean MOULY

**2 Rue des Sœurs de Nevers
19000 Tulle**

Tel : 05 44 41 02 29

Email : jean.mouly@architectes.org

BET Structure :

SIGMA

STRUCTURES - GENIE CIVIL

**6 rue Chamoine Antoine Broquin
19100 BRIVE**

Tel : 05 55 88 37 28 - Fax : 05 55 88 37 29

Email : sigma.brive@wanadoo.fr

Economiste :

BET Fluides



SARL J.P. DELOMENIE

**51 Quai Aristide Briand
19000 Tulle**

Tel : 05 55 26 34 96

Fax : 05 55 26 11 96

Email : delomenietulle@wanadoo.fr



Limousin Auvergne Ingénierie

**14 Quai Baluze
19000 TULLE**

Tel : 05 55 26 00 91

Email : Contact@lai19.fr


Affaire :17 17


Nov 2017

17 17

Nov 2017

30/11/2017

		CREATION D'UNE MAISON DE SANTE A TREIGNAC			17 17
					Nov 2017
ART.	DESIGNATION DES TRAVAUX	U.	Q	P.U.	TOTAUX
3.9.2	Lustrerie				
	Luminaire type E1	U	27		
	Luminaire type E2	U	15		
	Luminaire type E3	U	5		
	Luminaire type E4	U	9		
	Luminaire type E5	U	6		
3.9.7	Alimentations spécialisées				
	Depuis TGBT				
	Caisson VMC 3G2,5 ²	ml	25		
	Alarme incendie 3G1,5 ²	ml	20		
	Chauffe-eau Qté : 4 3G2,5 ²	ml	65		
	Baie informatique 3G2,5 ²	ml	20		
	PAC 5G6 ²	ml	25		
	Unité murale Qté : 3 3G2,5 ²	ml	30		
	Cassette climatisation Qté : 8 3G2,5 ²	ml	100		
	Enseigne lumineuse 3G4 ²	ml	20		
	Volets roulants Qté : 16 3G1,5 ²	ml	220		
	Sèche-mains 3G2,5 ²	ml	15		
	Carillon 3G1,5 ²	ml	15		
	Inter Pompier	U	1		
	Sorties de cable	U	7		
	Accessoires de mises en œuvre	Ens	1		
	Depuis AD1				
	Chauffe-eau 3G2,5 ²	ml	20		
	Volets roulants Qté : 9 3G1,5 ²	ml	100		
	Cassette climatisation Qté : 6 3G2,5 ²	ml	65		
	Sèche-mains 3G2,5 ²	ml	5		
	Plaque de cuisson 32A 3G6 ²	ml	15		
	Meuble dentaire Qté : 2 3G2,5 ²	ml	25		
	Radio Qté : 2 3G2,5 ²	ml	25		
	Aspirateur Qté : 2 3G2,5 ²	ml	20		
	Compresseur Qté : 2 3G2,5 ²	ml	20		
	Luminaire fauteuil Qté : 2 3G1,5 ²	ml	20		
	Attentes complémentaires pour dentistes	Ens	1		
	Sorties de cable	U	3		
	PC 2P+T 10/16A	U	2		
	Accessoires de mises en œuvre	Ens	1		
	Fourniture et pose d'un carillon et bouton sonnette (y compris câblage)	Ens	1		
	SOUS TOTAL			3.9	
3.10	<u>ECLAIRAGE DE SECURITE</u>				
	Blocs autonome	U	10		
	Blocs autonome portatif	U	1		
	Cablage R02V 5 G1,5 ²	ml	130		
	Télécommande dans TGBT	PM			
	Accessoires	Ens	1		
	SOUS TOTAL			3.10	

		CREATION D'UNE MAISON DE SANTE A TREIGNAC			17 17
					Nov 2017
ART.	DESIGNATION DES TRAVAUX	U.	Q	P.U.	TOTAUX
3.11	<u>TELEPHONE ET INFORMATIQUE</u>				
	Relations et demandes France Télécom pour raccordement	Ens	1		
	Chambre ed tirage L1T	U	1		
	Fourreaux Ø42/45 et grillage avertisseur	ml	30		
	Baie informatique équipée selon CCTP	Ens	1		
	Bloc de 3 Prises RJ 45 poste de travail	U	20		
	Prises RJ 45 supplémentaires	U	5		
	Câblage 2x4 paires	ml	350		
	Conduit ICTA	PM			
	Chemin de câble courants faibles	ml	30		
	Cordons de brassage	U	65		
	Recettes selon CCTP	Ens	1		
	Accessoires de mises en œuvre	Ens	1		
	SOUS TOTAL			3.11	
3.12	<u>ALARME INCENDIE</u>				
	<i>Alarme Incendie type 4</i>				
	Tableau d'alarme type 4	U	1		
	Diffuseurs sonores et visuels				
	Diffuseur visuel selon CCTP	U	3		
	Diffuseur sonore selon CCTP	U	3		
	Câblage en CR1	ml	70		
	Déclencheurs manuel				
	BG	U	8		
	Câblage	ml	100		
	SOUS TOTAL			3.12	
3.13	<u>DIVERS</u>				
	Nettoyage	Ens	1		
	Repliement	Ens	1		
	Protection des travailleurs	Ens	1		
	Essais COPREC	Ens	1		
	SPS	Ens	1		
	Bureau de contrôle et consuel	Ens	1		
	SOUS TOTAL			3.13	
	<u>RECAPITULATIF:</u>				
3.1	INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER				
3.2	NEUTRALISATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES				
3.3	ALIMENTATION GENERALE				
3.4	RESEAU DE TERRE				
3.5	LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES ET COMPLEMENTAIRES				
3.6	ARMOIRE ELECTRIQUE				
3.7	DISTRIBUTION PRINCIPALE				
3.8	DISTRIBUTION SECONDAIRE				
3.9	EQUIPEMENT DES LOCAUX				
3.10	ECLAIRAGE DE SECURITE				
3.11	TELEPHONE ET INFORMATIQUE				
3.12	ALARME INCENDIE				
3.13	DIVERS				
TOTAL H.T.					
T.V.A. 20%					
TOTAL T.T.C					