



MAITRISE D'ŒUVRE - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

FG ECO FLORAN GAYE

La Bachellerie

19150 SAINT MARTIAL DE GIMEL

Tél: 05.44.40.17.86 - Port: 07.84.41.09.76

fgeco.floran.gaye@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE

**Communauté de Commune de Vézère
Monédières Millesources**

15 Avenue du Général de Gaulle

19260 TREIGNAC

Conducteur d'opération

CORREZE INGENIERIE

Rue René et Emile FAGE

19000 TULLE

Tél: 05.55.93,72,63

miperier@correze.fr

***Centre Educatif Fermé des Monédières
Travaux de réparations et d'économie d'énergie***

DEVIS DESCRIPTIF

LOT 04: CARRELAGE FAÏENCES PLINTHES PVC

Date: 29/11/2017

Phase: DCE

N° d'affaire: 2017-014

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
04.1	<u>DESCRIPTION DES TRAVAUX SALLE DE BAIN PMR BAT HEBERGEMENT</u>	-	-	-	-
04.1.1	PREPARATION				
	Le présent lot devra toutes les protections liées à son intervention dans l'ensemble des locaux, pour l'ensemble de ses cheminements et de tous les ouvrages devant rester en l'état.				
04.1.1.1	Dépose de carrelage + chape	m ²	5,60		
	Le présent lot la dépose du carrelage et de la chape en matériaux de toute nature compris évacuation des gravats à la décharge. Localisation: Bâtiment hébergement: Salle de bain chambre PMR.				
04.1.1.2	Dépose partielle de faïence	m ²	3,80		
	Dépose de faïence sur 2 rangs compris évacuation des gravats à la décharge. Localisation: En pieds de cloisons en périphérie de la salle de bain PMR.				
04.1.1.3	Chape avec forme de pente	m ²	5,60		
	Réalisation de chape au mortier de ciment épaisseur 8 cm moyen. Dosage en fonction des DTU et des supports Armatures suivant épaisseur Ces chapes sont destinées à recevoir une étanchéité et du carrelage. Finition parfaitement lissée en surface afin d'obtenir un minimum de porosité. Compris toutes sujétions pour formes de pentes pour réalisation de douches encastrées. Localisation: Bâtiment hébergement: Salle de bain chambre PMR.				
04.1.2	CARRELAGE				
04.1.2.1	Carrelage collé				
	Préparation du support, dépoussiérage et application d'un primaire. Fourniture et pose de revêtement de sol 60x60 en grès céram R10 type NOVOCERAM STANDARD ou équivalent. Pose au mortier colle agréé, compris traitement des différents joints. Compris formes de pentes autour des siphons de sol. Classement UPEC : U4 P4 E3 C2. Compris toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre. Localisation: Bâtiment hébergement: Salle de bain chambre PMR.				
	Carrelage	m ²	5,60		
04.1.3	ETANCHEITE				
04.1.4	Protection à l'eau sous carrelage				
	L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un système de protection à l'eau sous carrelage. Ce système bénéficiera d'un avis technique du CSTB. Préparation des supports : La qualité du support sera vérifiée par le présent corps d'état. La planéité du support sera vérifiée, les trous seront bouchés au mortier de résine, le béton sera âgé d'au moins 28 jours... Les conditions d'application du produit devront respecter le cahier de prescription de pose du fabricant. Système de protection à l'eau sous carrelage employé : Le système d'étanchéité liquide sera composé comme suit :				

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	primaire émulsion en phase aqueuse de copolymères de résines synthétiques deux couches de résine d'étanchéité synthétique (émulsion en phase aqueuse de hauts polymères synthétiques), traitement des points singuliers avec armature à base de filaments synthétiques, application à la brosse du SPEC Une émulsion en phase aqueuse de polymères de résines synthétiques Le système employé devra être compatible avec le mortier colle employé. Points singuliers : Les points singuliers seront traités suivant les recommandations indiquées par le cahier de prescription de pose du fabricant. Relevés d'étanchéité : Ils seront exécutés avec mise en place dans les angles d'une bande d'habillage en acier marouflée avec l'enduit d'étanchéité décrit ci-dessus (500g/m² environ). L'enduit devra recouvrir sans discontinuité l'angle à traiter. Les relevés seront exécutés dans les mêmes conditions sur une hauteur : de 20 cm au-dessus du sol fini en partie courante - sur la hauteur et le dessus des plots béton pour les traversées d'étanchéité des canalisations sur la hauteur et le dessus des plots béton pour les traversées d'étanchéité des canalisations, jusqu'au niveau du plafond suspendu pour les douches (toutes les parois des douches, y compris mur de la partie déshabillage). Localisation: Bâtiment hébergement: Salle de bain chambre PMR. Compris relevés périphériques sous la totalité de la hauteur de faïence déposée dans les articles précédents.				
	Protection horizontale	m²	5,60		
	Relevés périphériques	ml	9,00		
04.1.5	FAÏENCE				
04.1.5.1	Faïence Préparation, rebouchage de cloisons supports. Fourniture et pose de revêtement mural coloris blanc format 20x20 identique à l'existant. Pose au mortier colle agréé, traitement des joints Cordon d'étanchéité en silicone exécuté à la pompe aux angles suivant nécessité. Finition avec des baguettes d'arrêt en PVC. Localisation: En pieds de cloisons en périphérie de la salle de bain PMR sur 2 rangs de hauteur.	m²	3,80		
04.1.6	OUVRAGES DIVERS				
04.1.6.1	Siphon de sol Dépose du siphon de sol existant. Fourniture et pose de siphon de sol en PVC pour carrelage sur étanchéité, ajustable en hauteur, rotation de 360° du cadre et de la grille, platine d'appui et contre bride vissée, garde d'eau de 50mm, conforme à la NFP 98-321 compris réservations, carottage, scellements et raccordement sur réseau EU, diamètre de sortie 50mm mini. Colletterie étanchéité. Localisation: Siphon de sol douche salle de bain PMR.	U	1		
04.1.6.2	Dépose et repose WC Le présent lot devra la dépose du WC existant pour la réalisation des travaux de reprise des sols et la repose et mise en service après réalisation des travaux de reprises de carrelage. Localisation: WC salle de bain PMR.	ens	1,00		
04.1.7	PLINTHES				
04.1.7.1	Plinthes PVC Fourniture et mise en place de plinthe PVC de type Vynaflex 0482 des ets GERFLOR ou équivalent. Hauteur 80 Pose suivant prescriptions du fabricant Collage par double encollage.	ml	75,00		

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	Pose sur cordon de joint à la pompe. Primaire d'accrochage suivant prescriptions du fabricant. Fixations mécaniques traversantes en complément. <u>Localisation:</u> Bâtiment hébergement: Circulations sur panneaux de protections murales en médium.				
	DESCRIPTION DES TRAVAUX SALLE DE BAIN PMR BAT H..		Sous total :		
04.2	<u>DESCRIPTION DES TRAVAUX</u> <u>BATIMENT VIE COLLECTIVE</u>	-	-	-	-
04.2.1	PLINTHES				
04.2.1.1	Plinthes PVC Fourniture et mise en place de plinthe PVC de type Vynaflex 0482 des ets GERFLOR ou équivalent. Hauteur 80 Pose suivant prescriptions du fabricant Collage par double encollage. Pose sur cordon de joint à la pompe. Primaire d'accrochage suivant prescriptions du fabricant. Fixations mécaniques traversantes en complément. <u>Localisation:</u> Bâtiment vie collective: Circulations et partiellement dans sanitaires sur panneaux de protections murales en	ml	34,60		
	DESCRIPTION DES TRAVAUX BATIMENT VIE COLLECTIVE		Sous total :		

MONTANT GENERAL H.T. En Euros

TVA à 20,00 %

MONTANT T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif.