



DETAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX A REALISER : Devis à compléter

(Tout autre format de devis contenant les mêmes informations également accepté)

Libellé	Qte	U	PU.HT	TVA	Total H.T
<p><u>Remplacement d'un ouvrage busé par un pont cadre :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation du chantier (amené et repli matériel, signalisation, DICT...) - Confection d'un filtre à paille. - Dérivation des écoulements via le bras secondaire existant. - Terrassement et dépose des anciennes buses, abatage d'un arbre en berge. - Réalisation d'un radier de pose en béton. - Fournitures et pose d'un cadre béton 2m50 x 1m. - Confection des têtes aux extrémités de l'ouvrage avec des blocs puis reconstitution d'un substrat à l'intérieur de l'ouvrage. - Remblaiement de l'ouvrage avec matériaux disponibles sur site, compactage et réfection de la piste carrossable. <p><u>En option :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Apport de blocs supplémentaires pour enrochement des têtes de buses.</i> - <i>Apport de matériaux pour remblaiement.</i> 					
				Prix HT total =	€
				TVA %	€
				Total TTC =	€
Durée de validité :					

Nom de l'entreprise :

Représentée par :

A le/...../.....

Signature et cachet de l'entreprise